



AANPAK RING ZUID
maakt groningen klaar voor morgen

Aan de bewoners van dit adres

Werkzaamheden verdiepte ligging juli 2021

Groningen, 8 juli 2021

Onderwerp: **Werkzaamheden verdiepte ligging juli 2021**
Contactpersoon: Bert Kramer
Kenmerk: ARZ-COR-SYS-2216

Geachte heer/mevrouw,

De komende jaren werken we aan de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden in juli, waaronder de tweede onderwaterbetonstort. In de tabel in deze brief ziet u specifieke momenten waarop u hinder kunt verwachten.

Werkzaamheden Verlengde Lodewijkstraat

In juni hebben we de betonnen vloer van de voormalige voorbouwlocatie gesloopt. De komende weken gaan we de bouwkuip verder ontgraven. Medio juli ontstaat hier een 'bassin' en werken we vanaf een ponton, om eind dit jaar onderwaterbeton te storten.



Tweede stort onderwaterbeton bij bouwkuip H.L. Wichersstraat

In de drie bouwkuipen ter hoogte van de H.L. Wichersstraat is een groot bassin te zien. In bouwkuip nummer 2 hebben we op 1 juni het onderwaterbeton gestort voor de vloer van de waterkelder (zie onderstaande afbeelding). Op woensdag 21 juli en donderdag 22 juli doen we dit in bouwkuip nummer 1. Dit is een zeer grote betonstort van ongeveer 2.800 m³. Deze stort duurt vermoedelijk 35 uur. Op woensdag 21 juli om 04.00 uur beginnen we met het opstarten van de werkzaamheden. Vanaf 05.00 uur zullen de betonwagens het beton aanrijden. We werken door tot donderdag 22 juli en zijn vermoedelijk om 16.00 uur klaar. Naar verwachting storten we begin augustus het onderwaterbeton in bouwkuip nummer 3. Hierover zullen wij u tijdig informeren.

Afbeelding: 3 bouwkuipen met onderwaterbeton

1. Betonstort van woensdag 21 juli 05.00 uur tot donderdag 22 juli 16.00 uur.
2. Betonstort afgerond op 1 juni.
3. Betonstort begin augustus.



Werktijden: ook op zaterdagen

Het is mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. We kunnen het betonstorten niet halverwege stoppen omdat het één dicht geheel moet worden; eenmaal begonnen moeten we de werkzaamheden afmaken. We vragen hiervoor uw begrip. In de tabel bij deze brief ziet u een overzicht van de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nachtwerk, geluid en verkeer. De werkzaamheden aan de verdiepte ligging voeren we uit op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur (met uitzondering van genoemde betonstorten). Bij sommige werkzaamheden kan het voorkomen dat we na 19.00 uur klaar zijn. Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van beton of duikwerkzaamheden.

Werkzaamhedenoverzicht

In onderstaande tabel staan alleen de werkzaamheden die hinder kunnen veroorzaken op het gebied van: nachtwerk, geluid en verkeer. Overige werkzaamheden voeren we uit op en maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur en veroorzaken minder hinder voor de omgeving.

Wanneer				
21 juli en 22 juli	Stort onderwaterbeton bij H.L. Wichersstraat	Overdag en in de nacht	Bouwverkeer en betonpompen	De lege betonmixers verlaten het bouwterrein bij de uitrit Verlengde Lodewijkstraat
Begin augustus	Stort onderwaterbeton bij H.L. Wichersstraat	Overdag en in de nacht	Bouwverkeer en betonpompen	De lege betonmixers verlaten het bouwterrein bij de uitrit Verlengde Lodewijkstraat

Actuele informatie

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/verdiept.

Vragen en klachten

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@ groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of blijf op de hoogte via onze SMS-service, deelgebied Zuiderplantsoen. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Met vriendelijke groet,



Bert Kramer
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort